

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

Presupuesto

<i>Ud</i>	<i>Resumen</i>	<i>CanPres</i>	<i>Precio Materiales</i>	<i>Costo Materiales</i>
DEMOLICIONES		1		
ALBAÑILERIA		1,00		
m2	DEMOLICIÓN DE DIVISIÓN DE LADRILLO CON MEDIOS MANUALES	189,75	9,82	1.863,53
m3	DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H CON M. MANUALES	1,92	80,51	154,59
m3	DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES	0,50	97,15	48,58
m	DESMONTADO DE DINTEL DE DOBLE VIGUETA DE HORMIGÓN	1,75	8,90	15,58
m2	DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS	75,87	4,48	339,90
m2	DEMOLICIÓN DE PRETEL DE FÁBRICA CON M. MECÁNICOS	89,75	1,88	169,00
m2	DEMOLICIÓN DE VOLADIZO	76,93	18,87	1.451,28
	01.01	1,00		
REVESTIMIENTOS		1,00		
m2	PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES	251,43	5,22	1.312,97
m2	DESMONTADO DE APLACADO DE PIEDRA CALIZA	133,16	5,92	788,57
m2	DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 CM.C.MECANICA	29,62	9,04	267,68
m	LEVANTADO DE BORDILLO CARGA MANUAL	9,75	2,37	23,14
m2	DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.	29,62	5,05	149,49
m2	DEMOLICIÓN DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA	325,82	3,56	1.160,90
m	LEVANTADO DE PIEZA DE UMBRAL DE PIEDRA NATURAL	1,40	2,65	3,70
m2	PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS	28,14	5,35	150,49
ud	LEVANT. ROTULO	1,00	3,91	3,91
	01.02	1,00		
INSTALACIONES		1,00		
u	DESMONTADO INST. ELÉC. LOCAL (SUP. >200 m2)	1,00	89,97	89,97
ud	LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 LOCAL	1,00	145,31	145,31
ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS	16,00	22,37	357,84
u	DESMONTADO DE PLATO DUCHA Y EQUIPO DE GRIFERÍA	1,00	7,52	7,52
u	DESMONTADO DE CALENTADOR INDIVIDUAL	1,00	4,14	4,14
ud	LEVANT. ROTULO	4,00	3,91	15,65
	01.03	1,00		
CARPINTERIA Y CERRAJERIA		1,00		
m2	DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO	40,53	3,31	134,19
m2	DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO	2,90	12,45	36,09
m	DESMONTADO DE CERRAMIENTO EXISTENTE	12,65	13,71	173,38
m2	DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO	1,44	4,97	7,16
	01.04	1,00		
	01	1		
MOVIMIENTO DE TIERRAS		1		
m3	EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m	2,53	5,47	13,85

m3	EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA	4,44	0,97	4,29
	02	1		
CIMENTACIÓN		1		
m2	ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS	12,65	13,41	169,57
m3	HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS	0,51	56,85	29,00
m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.BOMBA	2,53	151,98	384,50
	03	1		
INSTALACIONES		1		
FONTANERIA		1,00		
ud	INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA.	4,00	140,13	560,53
ud	LAVABO 52x41 C/PED. VICTORIA BLA.	3,00	98,66	295,97
u	EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD	3,00	67,60	202,80
ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO	1,00	531,45	531,45
ud	BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.	1,00	113,65	113,65
u	ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm	1,00	408,04	408,04
u	PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO	1,00	137,13	137,13
m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 35 mm DIAM	35,00	10,95	383,18
m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 43 mm DIAM	20,00	11,20	224,00
m	CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 53 mm DIAM	15,00	12,87	192,99
u	DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm	6,00	30,28	181,65
u	DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 35 mm	3,00	19,75	59,24
m	CANALIZACION COBRE, EMPOTRADA, 22 MM. DIAM	30,00	6,10	183,12
m	CANALIZACION COBRE, EMPOTRADA, 28 MM. DIAM	30,00	5,65	169,47
m	CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM	60,00	7,07	424,20
u	LLAVE PASO DIAM.3/4"(15/20MM.) CAL.MEDIA	11,00	12,79	140,68
u	LLAVE PASO DIAM.1/2"(16/18MM.) CAL.MEDIA	5,00	13,38	66,92
u	LLAVE PASO DIAM.1 1/4" (32/35MM) CAL.MEDIA	6,00	15,02	90,13
u	CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 65 mm	1,00	984,28	984,28
	03.02	1,00		
CONTRA INCENDIOS		1,00		
u	EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg	1,00	92,76	92,76
u	EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg	4,00	70,78	283,14
u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 87 LÚMENES	30,00	41,59	1.247,61
UD	CARTEL FOTOLUMINESCENTE EVACUACION 210x210 mm	15,00	3,36	50,40
UD	CARTEL FOTOLUMINESCENTE EQUIPO 420x420 mm	5,00	3,16	15,79
	03.03	1,00		
ELÉCTRICAS		1,00		
ELECTRICIDAD		1,00		
UD	ACOMETIDA ELECTRICA	1,00	323,72	323,72
u	INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO	1,00	98,55	98,55
m.	LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 3x1,5mm2	35,00	4,10	143,33
UD	INTERRUPTOR GRAL AUTOM.III,100A	1,00	295,98	295,98

UD	ARMARIO METAL.EMP. 790X590X200	1,00	282,76	282,76
u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A., SENS. 0.03 A	3,00	24,53	73,58
u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0.30 A	1,00	210,72	210,72
u	INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A	3,00	226,86	680,59
u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A	9,00	16,43	147,86
u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A	11,00	16,43	180,72
u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A	8,00	16,43	131,43
u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A	1,00	16,43	16,43
M	CIRCUITO MONOFASICO 3COND.1.5 MM2 ES 07Z1-K(AS)	200,00	3,00	600,60
M	CIRCUITO MONOFASICO 3COND.2.5 MM2 ES 07Z1-K(AS)	300,00	3,70	1.108,80
M	CIRCUITO MONOFASICO 3 COND4 MM2 ES 07Z1-K(AS)	100,00	4,57	457,10
M	CIRCUITO MONOFASICO 3 COND6 MM2 ES 07Z1-K(AS) EMP	30,00	3,23	97,02
UD	AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES	1,00	430,30	430,30
UD	CAJA MODULAR PARA EMPOTRAR 4+4	1,00	74,46	74,46
UD	INTERRUPTOR MANUAL 10A	3,00	15,43	46,28
UD	DISPOSITIVO PROTECTOR SOBRETENSION	1,00	246,89	246,89
u	CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A	1,00	160,27	160,27
M	DERIV.IND.TRIF.4X35+TTX16 (AS) TA	20,00	21,14	422,80
ml	BANDEJA REJILLA, EN ACERO GALVANIZADO 200X60	40,00	5,93	237,16
ud	CAJA MECANISMOS EMPOTRADA 2RED+2SAI+2RJ	20,00	93,90	1.877,96
ud	INTERRUPTOR CON SENSOR PRESENCIAL SIMON 82	1,00	21,79	21,79
ud	P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82	19,00	26,14	496,62
ud	B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82	75,00	29,48	2.210,78
ud	TOMA TELÉFONO DATOS SIMÓN 82	8,00	27,44	219,52
m.	CANAleta PVC BL. 40x100 mm.	30,00	17,38	521,43
	05.01.01	1,00		
	ILUMINACIÓN	1,00		
ud	DOWNLIGHT L. FLUORESCENTE TC-DEL 2x26w ÓPT. BLANCO. EMP.	70,00	71,89	5.032,30
	05.01.02	1,00		
	VOZ DATOS	1,00		
Ud	ARQUETA ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES	2,00	98,57	197,13
UD	ARQUETA DE ENLACE	1,00	41,62	41,62
M	CANALIZACION EXTERNA ENTERRADA	30,00	24,39	731,64
UD	ARMARIO CONCENT. VOZ/ DATOS 12	2,00	357,51	715,02
M	CABLE 4 PARES UTP CAT-6e	350,00	3,33	1.166,20
u	ARMARIO DE ACOMETIDA PARA TELEFONÍA 1,10x0,70 m	1,00	250,23	250,23
m	CABLE TELEFÓNICO 2 PAR	400,00	2,06	823,20
	05.01.03	1,00		
	PUESTA A TIERRA	1,00		
UD	PICA DE TOMA DE TIERRA	4,00	39,63	158,51
UD	ARQUETA REGISTRABLE DE TOMA DE TIERRA	4,00	30,92	123,68
ML	CABLEADO DE COBRE 35mm PARA TOMA DE TIERRA	250,00	2,90	724,50

05.01.04		1,00		
05.01		1,00		
05		1		
ALBAÑILERIA		1		
m2	MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24	7,59	63,36	480,88
m	DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR	2,20	17,44	38,36
m2	CITARA LADRILLO H/D 9 cm	2,90	14,21	41,21
m2	TABIQUE DE LADRILLO H/D 7 cm ESPESOR	85,02	11,42	971,27
PA	EJECUCIÓN AYUDAS DE ALBAÑILERIA	1,00	1.238,85	1.238,85
m2	TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+15 (98 mm)	50,19	23,77	1.193,12
m2	TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 15+70+15 (100 mm)	31,50	25,98	818,50
m2	TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)	11,03	21,56	237,81
m2	FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D	11,30	26,17	295,75
m.	DINTEL FÁB.1P. REV. LHS 4cm. MORT.	2,50	19,23	48,07
06		1		
REVESTIMIENTOS		1		
m2	PANEL COMPOSITE PLEGADO i/SUBESTRUCTURA	446,08	157,69	70.341,91
m2	TECHO CONTINUO CON PLACAS DE CARTON YESO	298,30	16,30	4.863,18
m2	TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTÓN-YESO HIDROFUGADO	16,25	20,27	329,42
m2	ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO	121,86	42,41	5.168,45
m	ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 30X3 cm	1,80	51,61	92,90
m.	RODAPIÉ ALUMINIO 7 cm ALTO EMPOTRADO	193,87	6,82	1.321,81
m	UMBRAL DE HORMIGÓN POLIMERO BLANCO MATE DE 30CM	4,30	24,37	104,78
m2	GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA	22,60	8,62	194,90
m2	PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm.	4,65	34,06	158,39
m2	PAV. CONTINUO SIKAFLOOR 400 N ELASTIC	345,88	28,43	9.834,75
m	REMATE CON BALD. CERÁMICA 14x28 cm A SOGA	92,91	12,99	1.207,09
m2	ZABALETA DE BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm	27,87	15,00	418,08
07		1		
PINTURAS Y SEÑALIZACIÓN		1		
m2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA	51,75	4,74	245,24
m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SATINADA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	508,09	3,38	1.717,85
m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO	344,42	3,27	1.125,91
m2	BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA	12,78	11,83	151,19
ud	SEÑALIZACIÓN DE ESTANCIAS	58,00	9,02	522,93
u	RÓTULO DE ENTRADA	19,00	25,26	480,00
m2	PINTURA PÉTRETA LISA AL CEMENTO	83,62	4,01	335,40
08		1		
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES		1		
m2	AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 40 mm	335,99	4,75	1.596,96
m2	IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm	27,87	19,71	549,37
09		1		

CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		1		
m2	REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES RECTANG	15,18	52,19	792,17
ud	PUERTA ABAT. BARR. RECTANG. 1 H. 1x1,5 m.	3,00	201,68	605,03
m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2)	6,98	88,56	618,18
m2	REJA AC. LAM. CAL. PLETINAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS	2,07	53,95	111,67
m2	PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL	2,07	43,59	90,23
m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA	2,86	51,01	145,89
m2	MAMPARA ACRISTALADA MADERA CON PUERTA	12,63	140,96	1.780,31
m2	PUERTA DE PASO LACADA ABATIBLE 1 HOJA	21,43	110,72	2.372,71
m.	MOSTRADOR MADERA e=3cm	4,00	82,48	329,92
10		1		
VIDRIOS		1		
m2	ACRIST. TERMOACUSTICO, LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6+6+4	2,07	55,75	115,40
m2	ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm	10,54	41,46	437,00
11		1		
JARDINERIA		1		
m2	BOLOS SOBRE ARENA	11,05	21,38	236,23
ud	LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.	22,00	4,72	103,80
m3	APORTE TIERRA VEGETAL	2,09	33,90	70,85
12		1		
RIEGO		1		
ud	ARQUETA DE 51X51 CM. Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD	1,00	211,62	211,62
m	COND. POL. PE50A DIAM.90 PN-10,S/TOP	10,00	7,64	76,44
ud	Acometida a la red existente de abastecimiento de agua	1,00	425,02	425,02
ud	PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 1 1/2" (PILA 9V)	1,00	177,95	177,95
ud	ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1"	1,00	31,33	31,33
ud	ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m	2,00	21,32	42,63
m.	TÚB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=50mm	20,00	3,77	75,32
13		1		
SEGURIDAD Y SALUD		1		1.714,99
BIBLIOTECA_RI		1		154.983,35

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES							
SUBCAPÍTULO 01.01 ALBAÑILERIA							
01.01.01	* m2 DEMOLICIÓN DE DIVISIÓN DE LADRILLO CON MEDIOS MANUALES DEMOLICIÓN DE DIVISIÓN DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.						
		2	4,03		3,00		24,18
		2	1,86		3,00		11,16
		1	1,54		3,00		4,62
		1	1,62		3,00		4,86
		1	4,70		3,00		14,10
		1	6,10		3,00		18,30
		1	5,80		3,00		17,40
		1	9,05		3,00		27,15
		1	3,55		3,00		10,65
		1	5,60		3,00		16,80
		1	1,50		3,00		4,50
		1	3,96		3,00		11,88
		1	1,50		3,00		4,50
		1	3,27		3,00		9,81
		1	6,06		3,00		18,18
		1	1,57		3,00		4,71
		1	2,44		3,00		7,32
	A deducir huecos	-1	0,90		2,10		-1,89
		-2	0,90		2,10		-3,78
		-2	0,90		2,10		-3,78
		-2	0,90		2,10		-3,78
		-1	0,80		2,10		-1,68
		-2	0,90		2,10		-3,78
		-1	0,80		2,10		-1,68
							189,75
01.01.02	* m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/H CON M. MANUALES DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO HUECO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.						
	Mostrador	1	0,80	0,50	0,80		0,32
		1	0,50	2,90	1,10		1,60
							1,92
01.01.03	* m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M CON MEDIOS MANUALES DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.						
	Ventana nueva	1	0,50	0,25	1,50		0,19
	Puerta patio	1	1,25	0,25	1,00		0,31
							0,50
01.01.04	* m DESMONTADO DE DINTEL DE DOBLE VIGUETA DE HORMIGÓN DESMONTADO DE DINTEL FORMADO POR DOBLE VIGUETA DE HORMIGÓN, CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL INICIAL INCLUSO APOYOS.						
	Puerta Carretera Nueva	1	1,75				1,75
							1,75

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.01.05	* m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.						
		1	1,60		3,00		4,80
		4	3,24		3,00		38,88
		1	1,47		3,00		4,41
		1	1,57		3,00		4,71
		1	4,54		3,00		13,62
		2	0,26		3,00		1,56
		4	1,55		3,00		18,60
	A deducir huecos	-1	0,90		2,10		-1,89
		-6	0,70		2,10		-8,82
							75,87
01.01.06	* m2 DEMOLICIÓN DE PRETEL DE FÁBRICA CON M. MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE PRETEL DE FÁBRICA DE LADRILLO CON MEDIOS MECÁNICOS, IN- CLUSO CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDE- RO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.						
		1	128,21		0,70		89,75
							89,75
01.01.07	* m2 DEMOLICIÓN DE VOLADIZO DEMOLICIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE VOLADIZO, INCLUSO CARGA MECÁNI- CA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFI- CIE INICIAL DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2						
		1	128,21		0,60		76,93
							76,93
SUBCAPÍTULO 01.02 REVESTIMIENTOS							
01.02.01	* m2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INI- CIAL DEDUCIENDO HUECOS.						
	Cerramientos	1	92,91		3,10		288,02
	A deducir huecos	-10	1,80		1,13		-20,34
		-3	1,24		1,13		-4,20
		-1	1,32		2,20		-2,90
		-1	1,65		2,20		-3,63
		-1	2,30		2,40		-5,52
							251,43
01.02.02	* m2 DESMONTADO DE APLACADO DE PIEDRA CALIZA DESMONTADO DE APLACADO DE PIEDRA CALIZA, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INI- CIAL DEDUCIENDO HUECOS.						
		1	13,30		1,10		14,63
		1	6,97		1,10		7,67
		1	8,71		1,10		9,58
		1	7,43		1,10		8,17
		1	5,75		1,10		6,33
		1	9,50		1,10		10,45
		1	17,81		1,10		19,59
		2	6,55		1,10		14,41
		1	6,25		1,10		6,88
		1	7,47		1,10		8,22
		1	9,50		1,10		10,45

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Pol.	1	12,00			12,00	
		2	5,80		1,10	12,76	
							133,16
01.02.03	* m2 DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 CM.C.MECANICA DE DEMOLICION DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA DE 10 CM. DE ESPE- SOR,CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO CARGA MECANICA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.						
	Patio	1	29,62			29,62	
							29,62
01.02.04	* m LEVANTADO DE BORDILLO CARGA MANUAL LEVANTADO DE BORDILLO, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.						
	Patio	1	9,75			9,75	
							9,75
01.02.05	* m2 DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL. DEMOLICIÓN SELECTIVA CON MEDIOS MECÁNICOS DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.						
	Patio	1	29,62			29,62	
							29,62
01.02.06	* m2 DEMOLICIÓN DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA DEMOLICIÓN DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SU- PERFICIE INICIAL.						
		1	345,88			345,88	
	A deducir boveda	-1	20,06			-20,06	
							325,82
01.02.07	* m LEVANTADO DE PIEZA DE UMBRAL DE PIEDRA NATURAL LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA NATURAL, INCLUSO CARGA MA- NUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.						
	Puerta Carretera Nueva	1	1,40			1,40	
							1,40
01.02.08	* m2 PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUSO CARGA Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL DEDU- CIENDO HUECOS.						
		1	4,84		3,00	14,52	
		1	4,54		3,00	13,62	
							28,14
01.02.09	* ud LEVANT. ROTULO LEVANTADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR MEDIOS MANUALES, CON O SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, PARA SU REPOSICIÓN O SUSTITUCIÓN DES- PUÉS DE OTROS TRABAJOS, INCLUSO DESCONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.						
		1				1,00	
							1,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES							
01.03.01	* u DESMONTADO INST. ELÉC. LOCAL (SUP. >200 m2) DESMONTADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA DE LOCAL, DE SUPERFICIE MAYOR DE 200 M2, FORMADA POR: CAJAS DE PROTECCIÓN, INTERRUPTORES, CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ, TOMAS DE CORRIENTE, ETC., CON O SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, PARA SU REPOSICIÓN O SUSTITUCIÓN DESPUÉS DE OTROS TRABAJOS, INCLUSO DESCONEXIONES Y LIMPIEZA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1				1,00	
							1,00
01.03.02	* ud LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 LOCAL LEVANTADO DE TUBERÍAS DE FONTANERÍA Y DE DESAGÜES DE UN LOCAL, POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO DESCONEXIONES Y LIMPIEZA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1				1,00	
							1,00
01.03.03	* ud LEVANTADO AP.SANITARIOS LEVANTADO DE APARATOS SANITARIOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS, POR MEDIOS MANUALES EXCEPTO BAÑERAS Y DUCHAS, INCLUSO DESCONEXIONES Y LIMPIEZA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	16				16,00	
							16,00
01.03.04	* u DESMONTADO DE PLATO DUCHA Y EQUIPO DE GRIFERÍA DESMONTADO DE PLATO DUCHA Y EQUIPO DE GRIFERÍA, INCLUSO P.P. DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1				1,00	
							1,00
01.03.05	* u DESMONTADO DE CALENTADOR INDIVIDUAL DESMONTADO DE CALENTADOR INDIVIDUAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.	1				1,00	
							1,00
01.03.06	* ud LEVANT. ROTULO LEVANTADO DE APARATOS DE ILUMINACIÓN POR MEDIOS MANUALES, CON O SIN RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, PARA SU REPOSICIÓN O SUSTITUCIÓN DESPUÉS DE OTROS TRABAJOS, INCLUSO DESCONEXIONES Y LIMPIEZA, Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.	4				4,00	
							4,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 01.04 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							
01.04.01	* m2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.	15	0,90		2,10		28,35
		6	0,70		2,10		8,82
		2	0,80		2,10		3,36
							40,53
01.04.02	* m2 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO, INCLUSO LIMPIEZA, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTE DE MATERIAL Y ESCOMBROS AL ALMACEN MUNICIPAL O VERTEDERO, SEGÚN DETERMINACIONES DE LA D.F. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	1	1,32		2,20		2,90
							2,90
01.04.03	* m DESMONTADO DE CERRAMIENTO EXISTENTE DESMONTADO DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA DE SIMPLE TORSIÓN SOBRE MARCO DE TUBO, EMPOTRADO EN FÁBRICA, INCLUSO LIMPIEZA, P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA, P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y TRANSPORTE DE MATERIAL Y ESCOMBROS AL ALMACEN MUNICIPAL O VERTEDERO, SEGÚN DETERMINACIONES DE LA D.F. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.	1	9,75				9,75
		1		2,90			2,90
							12,65
01.04.04	* m2 DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.						
	Ventana patio	1	1,25		1,15		1,44
							1,44

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01	* m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.						
	Muro jardín	1	9,75	0,40	0,50	1,95	
		1	2,90	0,40	0,50	0,58	
							2,53
02.02	* m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. MEDIA EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.						
	Patio	1	29,62		0,15	4,44	
							4,44

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN							
03.01	* m2 ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS, INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DEL DEENCOFRANTE DEENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.	2	9,75		0,50	9,75	
		2		2,90	0,50	2,90	
							12,65
03.02	* m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 40 MM, EN CIMIENTOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE VIBRADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE/DB-SE-C. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.	1	9,75	0,40	0,10	0,39	
		1	2,90	0,40	0,10	0,12	
							0,51
03.03	* m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.BOMBA HORMIGÓN ARMADO HA-25 N/MM2, CONSISTENCIA PLÁSTICA, TMÁX.20 MM., PARA AMBIENTE NORMAL, ELABORADO EN CENTRAL EN RELLENO DE ZAPATAS Y ZANJAS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO ARMADURA (40 KG./M3.), POR MEDIO DE CAMIÓN-BOMBA, VIBRADO Y COLOCADO. SEGÚN NORMAS NTE-CSZ , EHE Y CTE-SE-C.	1	9,75	0,40	0,50	1,95	
		1	2,90	0,40	0,50	0,58	
							2,53

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 04 INSTALACIONES							
SUBCAPÍTULO 04.01 FONTANERIA							
04.01.01	* ud INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA. INODORO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO, DE TANQUE BAJO, MOD. VICTORIA DE ROCA, COLOCADO MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS AL SOLADO, INCLUSO SELLADO CON SILICONA, Y COMPUESTO POR: TAZA, TANQUE BAJO CON TAPA Y MECANISMOS Y ASIENTO CON TAPA LACADOS, CON BISAGRAS DE ACERO, INSTALADO, INCLUSO CON LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. Y DE 1/2", FUNCIONANDO.	4				4,00	
							4,00
04.01.02	* ud LAVABO 52x41 C/PED. VICTORIA BLA. LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCO DE 52X41 CM., MOD. VICTORIA DE ROCA, COLOCADO CON PEDESTAL Y CON ANCLAJES A LA PARED, CON GRIFOS MONOBLOC, CON ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO.	3				3,00	
							3,00
04.01.03	* u EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD EQUIPO DE GRIFERÍA TEMPORIZADA CON MEZCLADOR, PARA LAVABO, DE LATÓN CROMADO DE PRIMERA CALIDAD, CON DESAGÜE AUTOMÁTICO Y LLAVES DE REGULACION; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-HS-4 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	3				3,00	
							3,00
04.01.04	* ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO INODORO ESPECIAL PARA MINUSVÁLIDOS DE TANQUE BAJO Y DE PORCELANA VITRIFICADA BLANCA, FIJADO AL SUELO MEDIANTE 4 PUNTOS DE ANCLAJE, DOTADO DE ASIENTO ERGONÓMICO ABIERTO POR DELANTE Y TAPA BLANCOS, Y CISTERNA CON MANDO NEUMÁTICO, INSTALADO Y FUNCIONANDO, INCLUSO P.P. DE LLAVE DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADA Y LATIGUILLO FLEXIBLE DE 20 CM. DE 1/2".	1				1,00	
							1,00
04.01.05	* ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. BARRA DE APOYO DOBLE, ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE 18/10 (AISI-304) DE D=30 MM. Y LONGITUD 85 CM., CON CUBRETORNILLOS DE FIJACIÓN. INSTALADO CON TACOS DE PLÁSTICO Y TORNILLOS A LA PARED.	1				1,00	
							1,00
04.01.06	* u ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm ACOMETIDA DE AGUAS REALIZADA EN TUBO DE POLIETILENO DE MEDIA O ALTA DENSIDAD, DE 20 A 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE DE REGISTRO, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDA DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE DB HS-4 Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					1,00	
							1,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.01.07	* u PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO PILETA VERTEDERO DE PORCELANA VITRIFICADA, EN COLOR BLANCO, FORMADA POR PILETA DE 0,35X0,50 M, TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE, REJA CROMADA Y ALMOHADILLA DE GOMA, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-5, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	1				1,00	
							1,00
04.01.08	* m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 35 mm DIAM CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜE, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					35,00	
							35,00
04.01.09	* m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 43 mm DIAM CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜES, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 43 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					20,00	
							20,00
04.01.10	* m CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 53 mm DIAM CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜES, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					15,00	
							15,00
04.01.11	* u DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm DESAGÜE DE INODORO O VERTEDERO FORMADO POR MANGUETÓN DE PVC DE 113 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					6,00	
							6,00
04.01.12	* u DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC 35 mm DESAGÜE DE LAVABO DE UN SENO CON SIFÓN INDIVIDUAL FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 35 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					3,00	
							3,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.01.13	* m CANALIZACION COBRE, EMPOTRADA, 22 MM. DIAM DE CANALIZACION DE COBRE, EMPOTRADA, DE 22 MM. DE DIAMETRO NOMINAL Y 1 MM. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFF-22. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					30,00	
							30,00
04.01.14	* m CANALIZACION COBRE, EMPOTRADA, 28 MM. DIAM DE CANALIZACION DE COBRE, EMPOTRADA, DE 28 MM. DE DIAMETRO NOMINAL Y 1 MM. DE ESPESOR, INCLUSO P.P.DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFF-22. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					30,00	
							30,00
04.01.15	* m CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM CANALIZACIÓN DE COBRE, EMPOTRADA, DE 18 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 1 MM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES, GRAPAS, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB HS-4. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA. Presupuestos anteriores					60,00	
							60,00
04.01.16	* u LLAVE PASO DIAM.3/4"(15/20MM.) CAL.MEDIA DE LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERIA DE CALIDAD MEDIA, COLOCADA EN CANALIZACION DE 3/4"(15/20MM.) DE DIAMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFF-23. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					11,00	
							11,00
04.01.17	* u LLAVE PASO DIAM.1/2"(16/18MM.) CAL.MEDIA DE LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERIA DE CALIDAD MEDIA, COLOCADA EN CANALIZACION DE 1/2"(16/8MM.) DE DIAMETRO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFF-23. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					5,00	
							5,00
04.01.18	* u LLAVE PASO DIAM.1 1/4" (32/35MM) CAL.MEDIA DE LLAVE DE PASO CROMADA A JUEGO CON GRIFERIA DE CALIDAD MEDIA, COLOCADA EN CANALIZACION DE 1 1/4" (32/35MM.) DE DIAMETRO INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IFF-23. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					6,00	
							6,00
04.01.19	* u CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 65 mm CONTADOR GENERAL DE AGUA, DE 65 MM DE CALIBRE, INSTALADO EN CÁMARA DE 2,2X0,8X0,8 M, INCLUSO LLAVES DE COMPUERTA GRIFO DE COMPROBACIÓN, MANGUITOS, PASAMUROS Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-HS-4 Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 1					1,00	
							1,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 04.02 CONTRA INCENDIOS							
04.02.01	* u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 5 KG DE CAPACIDAD, EFICACIA 34-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADA POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y DESCARGA, MANGUERA, TUBO Y BOQUILLA PARA DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	1				1,00	
							1,00
04.02.02	* u EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, CON 12 KG DE CAPACIDAD EFICACIA 34-A,144-B, FORMADO POR RECIPIENTE DE CHAPA DE ACERO ELECTROSOLDADA, CON PRESIÓN INCORPORADA, HOMOLOGADO POR EL M.I., SEGÚN RGTO. DE RECIPIENTES A PRESIÓN, VÁLVULA DE DESCARGA, DE ASIENTO CON PALANCA PARA INTERRUPTIÓN, MANÓMETRO, MANGUERA Y BOQUILLA DE DESCARGA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA DE TIMBRE, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADO SEGÚN CTE/DB-SI-4 Y RIPCI. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.	4				4,00	
							4,00
04.02.03	* u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 87 LÚMENES EQUIPO AUTÓNOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, DE 87 LÚMENES, CON LÁMPARA FLUORESCENTE, PARA TENSIÓN 220 V, UNA HORA DE AUTONOMÍA Y PARA CUBRIR UNA SUPERFICIE DE 32 M2, INCLUSO ACCESORIOS, FIJACIÓN Y CONEXION; INSTALADO SEGÚN CTE DB SI-3, RIPCI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					30,00	
							30,00
04.02.04	* UD CARTEL FOTOLUMINESCENTE EVACUACION 210x210 mm CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE SEÑALIZACION Y EVACUACION SEGÚN NORMA UNE 23.034:1998 PARA UNA DISTANCIA DE OBSERVACION DE ENTRE 10 Y 20 METROS DE 210 X210 MM. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA INSTALADA.	15				15,00	
							15,00
04.02.05	* UD CARTEL FOTOLUMINESCENTE EQUIPO 420x420 mm CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS DE EXTINCION SEGÚN NORMA UNE 23.035:1999 DE TAMAÑO 420X420 MM. INCLUSO MATERIAL COMPLEMENTARIO Y MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA UNIDAD TEORICA INSTALADA.	5				5,00	
							5,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO 04.03 ELÉCTRICAS							
APARTADO 04.03.01 ELECTRICIDAD							
04.03.01.01	* UD ACOMETIDA ELECTRICA DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA EDIFICIO SINGULAR, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. INCLUYENDO DERECHOS DE ACOMETIDA, PERMISOS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, LICENCIAS, TASAS Y SIMILARES, AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.						
	Presupuestos anteriores					1,00	
							1,00
04.03.01.02	* u INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO INSTALACIÓN MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFÁSICO, CON FUSIBLES DE SEGURIDAD Y EMBARRADO, INCLUSO MÓDULOS HOMOLOGADO, TAPA RESISTENTE A RADIACIONES Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores					1,00	
							1,00
04.03.01.03	* m. LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 3x1,5mm2 LÍNEA ELÉCTRICA DE COBRE DE 3X1,5 MM2, AISLAMIENTO 1 KV. PARA ALIMENTACIÓN DE ELECTROVÁLVULAS, INSTALADA EN ZANJA Y CINTADA A LA TUBERÍA DE RIEGO, IVULCANIZADO DE EMPALMES CON CINTA ESPECIAL Y CONECTORES ESTANCOS, INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores					35,00	
							35,00
04.03.01.04	* UD INTERRUPTOR GRAL AUTOM.III,100A DE INTERRUPTOR GENERAL AUTOMATICO DE CORTE OMNIPOLAR III DE 63A. DE INTENSIDAD NOMINAL, CON PALANCA PARA ACCIONAMIENTO MANUAL, PODER DE CORTE 15 KA. INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores					1,00	
							1,00
04.03.01.05	* UD ARMARIO METAL.EMP. 790X590X200 DE ARMARIO PARA CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN, METALICO, EMPOTRABLE, CON PUERTA OPAL, CON 4 FILAS, MOD. PRAGMA DE MERLIN GUERIN O EQUIVALENTE, DOBLE AISLAMIENTO. MEDIDAS: 790X590X200 MM; CON ACCESORIOS Y APARELLAJE, INCLUSO CERRADURA, ETIQUETAS DE IDENTIFICACION, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y CONEXION, CONSTRUIDO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores					1,00	
							1,00
04.03.01.06	* u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A., SENS. 0.03 A DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores					3,00	
							3,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.03.01.07	* u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0.30 A INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0,30 A DE SENSIBILIDAD, CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					1,00	1,00
04.03.01.08	* u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 63 A SENS. 0,03 A INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 63 A DE INTENSIDAD NOMINAL Y 0,03 A DE SENSIBILIDAD, CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					3,00	3,00
04.03.01.09	* u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					9,00	9,00
04.03.01.10	* u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					11,00	11,00
04.03.01.11	* u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					8,00	8,00
04.03.01.12	* u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 40 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. Presupuestos anteriores					1,00	1,00
04.03.01.13	* M CIRCUITO MONOFASICO 3COND.1.5 MM2 ES 07Z1-K(AS) DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 1.5 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 16 MM. DE DIAMETRO SEGUN UNE EN-50085/1, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO. Presupuestos anteriores					200,00	200,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.03.01.14	* M CIRCUITO MONOFASICO 3COND.2.5 MM2 ES 07Z1-K(AS) DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO SEGUN UNE EN-50085/1, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.						
	Presupuestos anteriores						300,00
							300,00
04.03.01.15	* M CIRCUITO MONOFASICO 3 COND4 MM2 ES 07Z1-K(AS) DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 4 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO SEGUN UNE EN-50085/1, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.						
	Presupuestos anteriores						100,00
							100,00
04.03.01.16	* M CIRCUITO MONOFASICO 3 COND6 MM2 ES 07Z1-K(AS) EMP DE CIRCUITO MONOFASICO,INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES DE 6 MM2. DE SECCION NOMINAL MINIMA, AISLAMIENTO DE POLIOLEFINA O ES 07Z1-K (AS) LIBRE DE HALOGENOS SEGUN IEC-60.754.1, NO PROPAGADOR DE INCENDIOS SEGUN UNE-EN-50266, DE BAJA EMISION DE HUMOS OPACOS IEC-61.034, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 20 MM. DE DIAMETRO SEGUN UNE EN-50085/1, INCLUSO P.P.DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE LA CAJA DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO RECINTO SUMINISTRADO.						
	Presupuestos anteriores						30,00
							30,00
04.03.01.17	* UD AYUDA ALBAÑILERIA INSTALACIONES UD DE AYUDA DE ALBAÑILERÍA A INSTALACIONES INCLUYENDO, APERTURA DE ROZA Y CAJEADOS Y RECIBIDO DE TUBOS Y REGISTROS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.						
	Presupuestos anteriores						1,00
							1,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.03.01.18	<p>* UD CAJA MODULAR PARA EMPOTRAR 4+4</p> <p>DE CONJUNTO PORTAMECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD PARA EMPOTRAR, DE CIMABOX Ó EQUIVALENTE, COMPUESTA DE: CUATRO TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO DE 10/16A CON PUESTA A TIERRA, DOS PARA USOS GENERALES Y DOS PARA INFORMATICA, INSTALADA CON CABLE DE COBRE DE 2.5 MM2.DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, DOS TOMAS RJ-45 PARA DATOS DE CATEGORIA 6E CON VENTANAS PARA LOS TACOS. INCLUSO CONEXIONES Y FIJACIONES, CONEXIONADO UTP S/NORMAS Y ISO/IEC-11801 , ASI COMO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. INCLUSO PRUEBAS Y CERTIFICADO FINAL DE LAS TOMAS DE VOZ-DATOS REALIZADA POR EMPRESA HOMOLOGADA. CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.</p> <p>Presupuestos anteriores</p>					1,00	1,00
04.03.01.19	<p>* UD INTERRUPTOR MANUAL 10A</p> <p>INTERRUPTOR DE CORTE MANUAL 10A, INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.</p> <p>Presupuestos anteriores</p>					3,00	3,00
04.03.01.20	<p>* UD DISPOSITIVO PROTECTOR SOBRETENSION</p> <p>.CACIDAD 40 KA Y NIVEL DE PROTECCIÓN 1,2 KV DESENCADENADOR ELECTRONICO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADO Y FUNCIONADO SEGÚN REBT.</p> <p>Presupuestos anteriores</p>					1,00	1,00
04.03.01.21	<p>* u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA 160 A</p> <p>CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN, PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 160 A, CONSTRUIDA CON MATERIAL AISLANTE AUTOEXTINGUIBLE, CON ORIFICIOS PARA CONDUCTORES, CONTENIENDO TRES CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE 160 A DE INTENSIDAD NOMINAL, SECCIONADOR DE NEUTRO Y BARNES DE CONEXIÓN, COLOCADA EN NICHOS MURAL, INCLUSO PUNTO DE PUESTA A TIERRA, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDA SEGÚN REBT Y NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.</p> <p>Presupuestos anteriores</p>					1,00	1,00
04.03.01.22	<p>* M DERIV.IND.TRIF.4X35+TTX16 (AS) TA</p> <p>DE DERIVACION INDIVIDUAL TRIFASICA, INSTALADO CON CUATRO CABLES DE COBRE 35MM2. Y UNO DE 16 MM2., DE SECCION NOMINAL, AISLAMIENTO RZI-K SEGUN UNE 21.123 PARTE 4, ENTERRADO, AISLADA BAJO TUBERIA DE 63 MM. DE DIAMETRO. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, GRAPAS, PIEZAS ESPECIALES Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INSTALADO SEGUN REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA DESDE EL CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA.</p> <p>Presupuestos anteriores</p>					20,00	20,00
04.03.01.23	<p>* ml BANDEJA REJILLA, EN ACERO GALVANIZADO 200X60</p> <p>BANDEJA TIPO REJILLA, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 75X60 , TOTALMENTE MONTADA INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE SOPORTES (NORMALIZADOS POR EL FABRICANTE NO SE ADMITEN HERRAJES REALIZADOS EN OBRA), CODOS, CAMBIOS DE DIRECCIÓN...ETC. DISTANCIA ENTRE SOPORTES 1,5 M., INCLUSO CONEXIONES AL CONDUCTOR DE PROTECCIÓN. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.</p>						

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Pol.	1	12,00			12,00	
							40,00
04.03.01.24	* ud CAJA MECANISMOS EMPOTRADA 2RED+2SAI+2RJ CAJA MODULAR PARA INSTALACIÓN EMPOTRADA, DE CUATRO MÓDULOS DE CIMABOX O SIMILAR, PARA INSTALACIÓN DE 2 MÓDULOS CON TOMAS DE CORRIENTE 10/16A 2P+TT, 1 MÓDULO CON TOMAS COLOR ROJO PARA SAI 10/16A 2P+TT Y UNA PLACA CON 2 CONECTORES RJ45 VOZ/DATOS, COLOR BLANCO, INCLUIDOS MECANISMOS, SEPARADOR ENERGÍA-DATOS, MARCO, TAPA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL. INCLUIDA CONEXIÓN ELÉCTRICA Y DE DATOS, ASÍ COMO PARTE PROPORCIONAL DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIOS AUXILIARES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores					20,00	
							20,00
04.03.01.25	* ud INTERRUPTOR CON SENSOR PRESENCIAL SIMON 82 INTERRUPTOR CON SENSOR DE PRESENCIA EMPOTRADO SIMÓN SERIE 82, INCLUIDO CAJA DE REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, ASÍ COMO MARCO RESPECTIVO. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. TOTALMENTE CABLEADO, CONEXIONADO, MONTADO E INSTALADO. MEDIDA LA UNIDAD REAL INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores					1,00	
							1,00
04.03.01.26	* ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82 PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO REALIZADO CON TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 1,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMÓN SERIE 82, INSTALADO.						
		19				19,00	
							19,00
04.03.01.27	* ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82 BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO M 20/GP5 Y CONDUCTOR RÍGIDO DE 2,5 MM2 DE CU., Y AISLAMIENTO VV 750 V., EN SISTEMA MONOFÁSICO CON TOMA DE TIERRA (FASE, NEUTRO Y TIERRA), INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, BASE DE ENCHUFE SISTEMA SCHUKO 10-16 A. (II+T.) SIMÓN SERIE 82, INSTALADA.						
		75				75,00	
							75,00
04.03.01.28	* ud TOMA TELÉFONO DATOS SIMÓN 82 TOMA DE TELÉFONO Y DATOS REALIZADA CON TUBO PVC CORRUGADO DE M 20/GP5 Y GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO, PARA INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA Y RED, INCLUYENDO CAJA DE REGISTRO, CAJA DE MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLOS, TOMA DE TELÉFONO Y DATOS CON MARCO SIMÓN SERIE 82, INSTALADA Y FUNCIONANDO.						
		8				8,00	
							8,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.03.01.29	* m. CANALETA PVC BL. 40x100 mm. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA TAPA INTERIOR DE PVC COLOR A DEFINIR POR LA DF CON UN SEPARADOR, CANAL DE DIMENSIONES 40X100 MM. Y 3 M. DE LONGITUD, PARA LA ADAPTACIÓN DE MECANISMOS Y COMPARTIMENTACIÓN FLEXIBLE, CON P.P. DE ACCESORIOS Y MONTADA DIRECTAMENTE SOBRE PARAMENTOS VERTICALES U HORIZONTALES. CONFORME AL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. CON PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IPXX-(5), DE MATERIAL AISLANTE Y DE REACCIÓN AL FUEGO M1. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA,	30				30,00	
							30,00
APARTADO 04.03.02 ILUMINACIÓN							
04.03.02.01	ud DOWNLIGHT L. FLUORESCENTE TC-DEL 2x26w ÓPT. BLANCO. EMP. UD. DE DOWNLIGHT PARA EMPOTRAR, Ø264 Y ALTURA 150MM, COMPUESTO DE CARCASA, REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR, COLOR ALUMINIO, BAJA LUMINANCIA, ANILLO DE MONTAJE EN COLOR BLANCO, UNIDAD DE REFLECTOR Y CERCO DE UNA SOLA PIEZA, CON EQUIPO ELECTRÓNICO, CLEMA DE 5 POLOS CON CONEXIÓN RÁPIDA, DOS LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS TC-DEL DE 26W, ANILLO DE MONTAJE EN ALUMINIO TROQUELADO CON PRESILLAS PARA UN MONTAJE SIN HERRAMIENTAS; INCLUSO ACCESORIOS, MONTAJE, CONEXIONES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MARCA: ILMISA. MODELO: 8538 O DE IDÉNTICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.	70				70,00	
							70,00
APARTADO 04.03.03 VOZ DATOS							
04.03.03.01	* Ud ARQUETA ACOMETIDA TELECOMUNICACIONES UD. DE ARQUETA DE ENTRADA PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIÓN DE 0.80X0.70X0.82 M DE HORMIGÓN PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACIÓN, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. CONSTRUIDA SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA Presupuestos anteriores					2,00	
							2,00
04.03.03.02	* UD ARQUETA DE ENLACE DE ARQUETA DE REGISTRO DE ENLACE DE INSTALACIONES VARIAS DE 0.40X0.40X0.40 M DE HORMIGON PREFABRICADO, INCLUSO EXCAVACION, TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Presupuestos anteriores					1,00	
							1,00
04.03.03.03	* M CANALIZACION EXTERNA ENTERRADA DE CANALIZACION EXTERNA INFERIOR PARA INSTALACION DE TELECOMUNICACION ENTERRADA, FORMADA POR 8 CONDUCTOS DE PVC RIGIDO DE DIAM. 40 MM.. INCLUSO EXCAVACION, PRISMA DE HORMIGON HM-20, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBREPANTES A VERTEDERO Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA DESDE CARA INTERIOR DE ARQUETA DE ENTRADA HASTA REGISTRO DE ENLACE INFERIOR. Presupuestos anteriores					30,00	
							30,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
04.03.03.04	* UD ARMARIO CONCENT. VOZ/ DATOS 12 DE ARMARIO CONCENTRACION VOZ Y DATOS, CONSTRUIDO EN PLASTICO, PARA EMPOTRAR, FORMADO POR UN PANEL CONEXION SALIDA SISTEMA DE DATOS DE 12 PUERTOS, UN PANEL CONEXION ENTRADA SISTEMA DE DATOS 12 PUERTOS, UN PANEL CONEXION SALIDA SISTEMA DE VOZ 12 PUERTOS, UN PANEL CONEXION ENTRADA SISTEMA DE VOZ 12 PUERTOS BASTIDOR RACK APTO PARA EQUIPOS DE 19", PANEL PROTECCION ELECTRICA 16 AMPERIOS Y PREVISION PARA CONCENTRADO DE DATOS, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS A LA ALBAÑILERIA. CONSTRUIDA SEGUN NTE/IAT-18. MEDIDA LA UNIDA INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores						2,00
							2,00
04.03.03.05	* M CABLE 4 PARES UTP CAT-6e CABLE TRENZADO, FORMADO POR CUATRO PARES DE CONDUCTORES UNIFILARES DE COBRE RIGIDO, CALIBRE 24 AWG, CON CUBIERTA TERMOPLASTICA, CODIGO DE COLORES Y PROTEGIDO POR CUBIERTA EXTERIOR DE PVC, SEGUN EIA/PIA CAT-6E, INSTALADO DE UNA TIRADA ENTRE LAS TOMAS Y LOS PANELES REPARTIDORES FORMANDO UN CONJUNTO DE CAT-6 CON LOS DADOS RJ-45 Y RJ-11TUBO PVC. BAJO TUBO FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. 16 MM.INCLUSO CAJAS DE DERIVACION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.						
	Presupuestos anteriores						350,00
							350,00
04.03.03.06	* u ARMARIO DE ACOMETIDA PARA TELEFONÍA 1,10x0,70 m UD DE ARMARIO DE ACOMETIDA PARA TELEFONIA DE 1,10X0,70 M, INCLUSO COLOCACION, CONEXION Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores						1,00
							1,00
04.03.03.07	* m CABLE TELEFÓNICO 2 PAR CABLE TELEFONICO DE 2 PARES, EN RED DE DISPERSION E INTERIOR DE TELEFONIA BASICA, MONTADO EN INTERIOR DE CANALIZACION, FORMADO POR CABLE DE DOS PARES DE 0,5 MM DE DIAM. BAJO TUBO CORRUGADO, INCLUSO COLOCACION Y CONEXIONADO; CONSTRUIDO SEGUN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA						
	Presupuestos anteriores						400,00
							400,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
APARTADO 04.03.04 PUESTA A TIERRA							
04.03.04.01	* UD PICA DE TOMA DE TIERRA UD. PICA DE TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO DE 2M DIAMETRO 14MM CLAVADA EN EL TERRENO, INCLUSO PREPARADA PARA CONEXIÓN MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA U OXIACETILÉNICA. MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS Y LIMPIEZA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.						
	Presupuestos anteriores						4,00
							4,00
04.03.04.02	* UD ARQUETA REGISTRABLE DE TOMA DE TIERRA. UD. ARQUETA REGISTRABLE DE TOMA DE TIERRA DE 0,30X0,30 M Y 0,30 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR PVC INCLUSO TAPA PVC EMPOTRADA EN LA LOSA DE HORMIGON, MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS Y LIMPIEZA, TOTALMENTE TERMINADA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.						
	Presupuestos anteriores						4,00
							4,00
04.03.04.03	* ML CABLEADO DE COBRE 35mm PARA TOMA DE TIERRA ML. CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35MM2 DE SECCIÓN PARA INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA, CON LATIGUILLOS A CADA PILAR, SOLDADO A ARMADURA Y SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA U OXIACETILÉNICA A PICA, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, MATERIAL COMPLEMENTARIO, AYUDAS Y LIMPIEZA. SEGÚN REBT. MEDIDA LA LONGITUD TEÓRICA EJECUTADA.						
	Presupuestos anteriores						250,00
							250,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA							
05.01	* m2 MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24 FÁBRICA DE BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN DECORATIVO GRIS DE 40X20X24 CM., ACABADO RUGOSO, CARA VISTA, RECIBIDOS CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-M 32,5 N Y ARENA DE RÍO M-5, ARMADURA VERTICAL FORMADA POR 4 REDONDOS DE ACERO B 500 S, DE D=12 POR M. Y ARMADURA HORIZONTAL DE 2 REDONDOS DE D=8 CADA FILA DE BLOQUES, RELLENOS DE HORMIGÓN DE 365 KG. DE CEMENTO/M3. DE DOSIFICACIÓN, I/VERTIDO, VIBRADO, REJUNTADO, P.P. DE FORMACIÓN DE DINTELES, ZUNCHOS, JAMBAS, EJECUCIÓN DE ENCIENTROS, PIEZAS ESPECIALES, ROTURAS, REPLANTEO, NIVELACIÓN, APLOMADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, S/NTE-FFB-11 Y CTE-SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M².						
	Muro jardín	1	9,75		0,60		5,85
		1	2,90		0,60		1,74
							7,59
05.02	* m DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR FORMADO POR DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRETENSADO, INCLUSO P.P. DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO; SEGÚN CTE/DB-SE-F. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.						
	Ventana nueva	1	2,20				2,20
							2,20
05.03	* m2 CITARA LADRILLO H/D 9 cm CITARA DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-SE-F. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.						
		1	1,40		1,00		1,40
		1	0,50		3,00		1,50
							2,90
05.04	* m2 TABIQUE DE LADRILLO H/D 7 cm ESPESOR TABIQUE DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO, CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REPLANTEO, APLOMADO Y RECIBIDO DE CERCOS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA; SEGÚN CTE DB SE-F. MEDIDO A CINTA CORRIDA.						
		1	1,40		1,00		1,40
			0,50		3,00		
	Pretil	1	92,91		0,90		83,62
							85,02
05.05	* PA EJECUCIÓN AYUDAS DE ALBAÑILERIA P. A. DE AYUDA DE ALBAÑILERIA CONSISTENTE EN APERTURA DE REJOLAS Y RECIBIDO DE INTANES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.						
	Presupuestos anteriores						1,00
							1,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
05.06	* m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+15 (98 mm) TABIQUE SIMPLE CON PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR POR UN LADO Y PLACA DE YESO LAMINADO TIPO PLADUR-WA DE 15 MM DE ESPESOR AL OTRO LADO, ESPESOR FINAL DE 98 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS. Cuarto limpieza	1	1,70		3,00		5,10
	Aseos	1	6,43		3,00		19,29
		1	0,90		3,00		2,70
		1	3,50		3,00		10,50
		1	2,90		3,00		8,70
		1	1,30		3,00		3,90
							50,19
05.07	* m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 15+70+15 (100 mm) TABIQUE SIMPLE CON PLACA DE YESO LAMINADO TIPO PLADUR-WA DE 15 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 100 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS. Aseos	1	1,90		3,00		5,70
		1	1,10		3,00		3,30
		1	1,90		3,00		5,70
		1	1,60		3,00		4,80
		1	2,40		3,00		7,20
		1	1,60		3,00		4,80
							31,50
05.08	* m2 TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm) TABIQUE SIMPLE CON PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 MM DE ESPESOR Y ESPESOR FINAL DE 96 MM, CUBRIENDO LA ALTURA TOTAL DE SUELO A TECHO, ATORNILLADO A ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO CON UNA SEPARACIÓN DE MONTANTES DE 60 CM, INCLUSO NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y RECIBIDO DE CAJAS, ENCINTADO Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS. MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS.	1	3,05		3,00		9,15
		1	2,50		0,75		1,88
							11,03
05.09	* m2 FÁBRICA 1 PIE LADRILLO H/D FABRICA DE UN PIE DE ESPESOR, CON LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE DE 24X11,5X9 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-SE-F. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.	1	2,95		3,00		8,85
		1	1,50		1,10		1,65
		1	1,00		0,80		0,80
							11,30

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
05.10	* m. DINTEL FÁB.1P. REV. LHS 4cm. MORT. DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR FORMADO POR DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN PRETENSADO, I/P.P. DE EMPARCHADO CON LADRILLO CERÁMICO HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM., REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, MERMAS Y ROTURAS, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. SEGÚN RC-03. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	1	2,50			2,50	
							2,50

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS							
06.01	* m2 PANEL COMPOSITE PLEGADO i/SUBESTRUCTURA DE REVESTIMIENTO EXTERIOR SOBRE PARAMENTOS CON PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO PLEGADO TIPO LARSON O EQUIVALENTE ACABADO INOXIDABLE GRATADO REPULIDO; E=2MM. COLOCACION MEDIANTE PEGADO SISTEMA SIKATAACK-PANEL. SUBESTRUCTURA VERTICAL ACERO GALVANIZADO. FORMADA POR PERFILES EN T DE LADO 60MM ANCLADO A FORJADOS SUPERIOR E INFERIOR. CAJON FORMADO POR EMPANELADO DE PLACAS DE YESO LAMINADO HIDROFUGADO DE 12,5 MM.INCLUSO PASTA DE AGARRE, CINTAS PARA JUNTAS SOBRE SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, INCLUSO ELEMENTOS DE UNION Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. CONSTRUIDA SEGÚN DESPIECE Y DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
		1	92,91		4,00		371,64
	A deducir huecos	-11	1,80		1,13		-22,37
		-2	1,24		1,13		-2,80
		-1	1,24		2,20		-2,73
		-1	1,65		2,20		-3,63
		-1	2,30		2,40		-5,52
	Pretil	1	92,91		0,90		83,62
		1	92,91	0,30			27,87
							446,08
06.02	* m2 TECHO CONTINUO CON PLACAS DE CARTON YESO TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO DE 10 MM DE ESPESOR, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.						
	Sala de lectura libre y acceso	1	159,22				159,22
		-1	20,06				-20,06
	Archivo	1	38,29				38,29
	Despacho y sala de lectura 2	1	104,26				104,26
	Sala cuenta cuentos	1	16,59				16,59
							298,30
06.03	* m2 TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTÓN-YESO HIDROFUGADO TECHO CONTINUO CON PANELES DE CARTÓN-YESO Y-25 DE 13 MM DE ESPESOR, HIDROFUGADO, ATORNILLADOS A ENTRAMADO HORIZONTAL DE ACERO GALVANIZADO, INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.						
	Cuarto limpieza	1	1,90				1,90
	Aseos	1	14,35				14,35
							16,25
06.04	* m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO ALICATADO CON AZULEJO BLANCO DE 20X20 CM, RECIBIDO CON ADHESIVO, INCLUSO CORTES Y P.P. DE PIEZAS ROMAS O INGLETES, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
	Aseos	1	14,18		3,00		42,54
		4	0,73		3,00		8,76
		1	7,60		3,00		22,80
		1	6,40		3,00		19,20
		2	4,30		3,00		25,80
	A deducir	-2	0,80		2,10		-3,36
		-4	0,70		2,10		-5,88
		-1	0,90		2,10		-1,89

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Pol.	1	12,00			12,00	
		-1	0,70		2,10	-1,47	
							121,86
06.05	* m ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 30X3 cm ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA DE 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR, CON GONTERÓN DE AL MENOS 5 MM DE ANCHO, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGÚN LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.						
	Ventana nueva	1	1,80			1,80	
							1,80
06.06	* m. RODAPIÉ ALUMINIO 7 cm ALTO EMPOTRADO DE RODAPIÉ DE ALUMINIO DE 70X12 MM., EMPOTRADO EN EL PARAMENTO S/UNE 22180, RECIBIDO CON ADHESIVO, INCLUSO P.P AYUDAS DE ALBAÑILERIA, P.P PEQUEÑO MATERIAL, LIMPIEZA, S/NTE-RSR-23, MEDIDO EN SU LONGITUD.						
		1	8,71			8,71	
		1		13,50		13,50	
		1	8,61			8,61	
		1		6,43		6,43	
		1		7,43		7,43	
		1		4,59		4,59	
		1		6,63		6,63	
		1	2,90			2,90	
		1		3,74		3,74	
		1		3,48		3,48	
		1	0,90			0,90	
		1		9,15		9,15	
		1		4,69		4,69	
		3		0,71		2,13	
		3	9,50			28,50	
		1	17,81			17,81	
		2	3,40			6,80	
		2		6,50		13,00	
		1	3,05			3,05	
		1	0,57			0,57	
		1	6,05			6,05	
		2	2,10			4,20	
		2		13,00		26,00	
		2	1,50			3,00	
		2	1,00			2,00	
							193,87
06.07	* m UMBRAL DE HORMIGÓN POLIMERO BLANCO MATE DE 30CM DE UMBRAL DE HORMIGÓN POLIMERO BLANCO MATE DE 30 CM. DE ANCHURA Y 3 CM. DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M-4 (1:1:7), INCLUSO ENLECHADO Y LIMPIEZA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.						
	Puerta Patio	1	1,30			1,30	
	Acceso principal	1	3,00			3,00	
							4,30
06.08	* m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA GUARNECIDO Y ENLUCIDO EN PAREDES, CON MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA, INCLUSO P.P. DE GUARDAVIVOS Y MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, LIMPIEZA, HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1,50 M. MEDIDO A CINTA CORRI-DA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.						
		2	2,95		3,00	17,70	

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Pol.	1	12,00			12,00	
		2	1,00		0,80	1,60	
							22,60
06.09	* m2 PAV.CONTINUO HORM.IMPRESO e=15 cm. PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN HA-25/P/20/I, DE 15 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLAZO DE ACERO 30X30X6, ENDURECIDO Y ENRIQUECIDO SUPERFICIALMENTE Y CON ACABADO IMPRESO EN RELIEVE MEDIANTE ESTAMPACIÓN DE MOLDES DE GOMA, SOBRE FIRME, I/PREPARACIÓN DE LA BASE, EXTENDIDO, REGLEADO, VIBRADO, APLICACIÓN DE ADITIVOS, IMPRESIÓN CURADO, P.P.. DE JUNTAS, LAVADO CON AGUA A PRESIÓN Y APLICACIÓN DE RESINAS DE ACABADO, TODO ELLO CON PRODUCTOS DE CALIDAD, TIPO PAVIPRINT O EQUIVALENTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
	Patio	1	4,65			4,65	
							4,65
06.10	* m2 PAV. CONTINUO SIKAFLOOR 400 N ELASTIC PAVIMENTO CONTINUO ELASTICO DE POLIURETANO MARCA SIKAFLOOR 400 N ELASTIC O EQUIVALENTE EN COLOR A ELEGIR POR LA DF, ESPESOR DE FILM SECO MINIMO DE 500 MICRAS EN TODOS LOS PUNTOS, CONSISTENTE EN TRES CAPAS DE SIKAFLOOR 400N ELASTIC, SOBRE BASE LISA DE MORTERO AUTONIVELANTE Y PASTA NIVELADORA, INCLUSO PREPARACIÓN DEL SOPORTE, P.P. PEQUEÑO MATERIAL, AYUDAS DE ALBAÑILERIA Y LIMPIEZA FINAL. S/NTE-RSC. MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA.						
		1	345,88			345,88	
							345,88
06.11	* m REMATE CON BALD. CERÁMICA 14x28 cm A SOGA REMATE CON BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM COLOCADAS A SOGA, RECIBIDAS CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4), INCLUSO ENLECHADO Y AVITOLADO DE JUNTAS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.						
		1	92,91			92,91	
							92,91
06.12	* m2 ZABALETA DE BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm ZABALETA DE BALDOSAS CERÁMICAS DE 14X28 CM RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE/DB-SU-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
		1	92,91		0,30	27,87	
							27,87

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 07 PINTURAS Y SEÑALIZACIÓN							
07.01	* m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CERRAJERÍA METÁLICA, FORMADA POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR (RAL 9006). MEDIDAS TRES CARAS.						
	Ventana nueva	1	1,80	3,00	1,15		6,21
		1	9,75	3,00	1,20		35,10
		1	2,90	3,00	1,20		10,44
							51,75
07.02	* m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SATINADA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO PINTURA PLASTICA LISA SATINADA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTI- CALES DE LADRILLO, , COLOR A ELEGIR POR LA D.F, SOBRE YESO O CEMENTO, FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
	Paramentos	1	8,71		3,00		26,13
		1		13,50	3,00		40,50
		1	8,61		3,00		25,83
		1		6,43	3,00		19,29
		1		7,43	3,00		22,29
		1		4,59	3,00		13,77
		1		6,63	3,00		19,89
		1	2,90		3,00		8,70
		1		3,74	3,00		11,22
		1		3,48	3,00		10,44
		1	0,90		3,00		2,70
		1		9,15	3,00		27,45
		1		4,69	3,00		14,07
		3		0,71	3,00		6,39
		3	9,50		3,00		85,50
		1	17,81		3,00		53,43
		2	3,40		3,00		20,40
		2		6,50	3,00		39,00
		1	3,05		3,00		9,15
		1	0,57		3,00		1,71
		1	6,05		3,00		18,15
		2	2,10		0,90		3,78
		2		13,00	0,90		23,40
	Mostrador	2	1,50		1,10		3,30
		2	1,00		0,80		1,60
							508,09
07.03	* m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, , COLOR A ELEGIR POR LA D.F, SOBRE YESO O CEMENTO, FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA- DA.						
	Techos						
	Sala de lectura libre y acceso	1	159,22				159,22
		1	9,81				9,81
	Archivo	1	38,29				38,29
	Despacho y sala de lectura 2	1	104,26				104,26
	Sala cuenta cuentos	1	16,59				16,59

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Pol.	1	12,00			12,00	
	Aseos	1	14,35			14,35	
							344,42
07.04	* m2 BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA BARNIZ SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA FORMADA POR: LIMPIEZA Y LIJADO FINO DEL SOPORTE, MANO DE FONDO CON TAPAPOROS, LIJADO FINO Y DOS MANOS DE BARNIZ. MEDIDAS DOS CARAS, DE FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS. Mampara	1	3,50		3,00	10,50	
		1	3,26		3,00	9,78	
		-1	1,50		3,00	-4,50	
		-1	2,00	1,50		-3,00	
							12,78
07.05	* ud SEÑALIZACIÓN DE ESTANCIAS SEÑALIZACIÓN DE LAS ESTANCIAS DEL EDIFICIO MEDIANTE ROTULACIÓN CON PINTURA PLÁSTICA, INCLUSO SEÑALIZACIÓN BISENSORIAL, CON UNA ANCHURA DE LÍNEA DE 10 CM., /LIMPIEZA DE SUPERFICIES, REPLANTEO Y ENCINTADO.	58				58,00	
							58,00
07.06	* u RÓTULO DE ENTRADA DE LETRA DE ROTULO DE ENTRADA EN CHAPA LISA DE ACERO INOXIDABLE AISII 316 E=1MM Y 4CM DE FONDO CON TIPOGRAFIA Y FORMATO SEGUN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO ANCLJE Y RECIBIDO A FABRICA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	19				19,00	
							19,00
07.07	* m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	1	92,91		0,90	83,62	
							83,62

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES							
08.01	* m2 AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 40 mm AISLAMIENTO FORMADO POR CAPA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 40 MM DE ESPESOR MEDIO Y DENSIDAD 35 KG/M3, INCLUSO P.P. DE PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO Y LIMPIEZA; SEGÚN CTE DB HE-1. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
		1	1,40		1,00		1,40
		1	92,91		4,00		371,64
	A decucir huecos	-11	1,80		1,13		-22,37
		-2	1,24		1,13		-2,80
		-1	1,24		2,20		-2,73
		-1	1,65		2,20		-3,63
		-1	2,30		2,40		-5,52
							335,99
08.02	* m2 IMPERMEAB. SUELOS, MEMBRANA BETÚN 4 mm IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELOS FORMADA POR, MEMBRANA DE BETÚN MODIFICADO IBM-48, INCLUSO CAPAS DE MORTERO DE REGULARIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO M5 (1:6) Y P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.						
		1	92,91		0,30		27,87
							27,87

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 09 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD							
09.01	* m2 REJA AC. LAM. CAL. BAST. PLETINA Y BARROTES RECTANG REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: BASTIDOR EN PLETINA DE 50X6 MM, EMBARROTADO DE PERFILES RECTANGULARES Y ANCLAJES A PARAMENTOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDA SEGUN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA DE FUERA A FUERA.	1	9,75		1,20	11,70	
		1		2,90	1,20	3,48	
							15,18
09.02	* ud PUERTA ABAT. BARR. RECTANG. 1 H. 1x1,5 m. PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE DE 1X1,5 M. PARA CERRAMIENTO EXTERIOR, FORMADA POR BASTIDOR DE TUBO DE ACERO LAMINADO DE 60X40X1,5 MM., BARROTES DE 30X60X1,5 MM. Y COLUMNAS DE FIJACIÓN DE 100X100X2 MM. GALVANIZADO EN CALIENTE Z-275 POR INMERSIÓN, I/HERRAJES DE COLGAR Y SEGURIDAD, PASADOR DE PIE, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y MONTAJE EN OBRA.						
	Patio	1	1,50		2,00	3,00	
							3,00
09.03	* m2 VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO BLANCO TIPO III (1,50-3 m2) VENTANA DE HOJAS CORREDERAS, EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,8 MM Y CAPA DE ANODIZADO DE 20 MICRAS, LACADO BLANCO SEGÚN NORMAS GSB, ESPESOR MÍNIMO 60 MICRAS, TIPO III (1,50-3 M2), INCLUSO PERCERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE DESLIZAMIENTO Y CIERRE Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS A O B; CONSTRUIDA SEGÚN CTE/DB-HS-1 Y HR-1. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	1	1,50		1,15	1,73	
		1	1,50		1,15	1,73	
		1	1,00		1,45	1,45	
		1	1,80		1,15	2,07	
							6,98
09.04	* m2 REJA AC. LAM. CAL. PLETINAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE DE PLETINAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS, FORMADA POR MARCO PERIMETRAL DE PLETINA CON TALADROS, ENTREPAÑO DE REJÍCULA SISTEMA MANUAL CON PLETINAS PORTANTES DE 20X2 MM CON ENCASTRES Y PLETINAS SEPARADORAS DE 10X2 MM SOLDADAS ENTRE SÍ, ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADO, INCLUSO CORTE Y ELABORACIÓN, ACOPLAMIENTO Y MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACIÓN CON 40 MICRAS DE MINIO PLOMO Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. CONSTRUIDA SEGUN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	1	1,80		1,15	2,07	
							2,07
09.05	* m2 PERSIANA ENROLLABLE PVC LAMAS 1,0 mm ACC. MANUAL PERSIANA ENROLLABLE DE PVC, CON LAMAS DE 1 MM DE ESPESOR MÍNIMO, INCLUSO GUÍAS, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MANUAL ELEMENTOS DE FIJACIÓN, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA SEGÚN LA SUPERFICIE DEL HUECO.						
	Ventana nueva	1	1,80		1,15	2,07	
							2,07

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
09.06	* m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA DE PUERTA METALICA DE DOS HOJAS ABATIBLES CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO Y EMPANELADO CHAPA DE ACERO GALVANIZADO E=1.2MM Y ESPESOR TOTAL 63MM, RELLENO DE ESPUMA, Y DOBLE REJILLA DE VENTILACIÓN INCLUSO PATILLAS DE FIJACION, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA. MANILLA ACERO INOXIDABLE AISI 304 EN FORMA DE U Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.LACADA COLOR A ELEGIR POR LA D.F. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.	1	1,30		2,20	2,86	
							2,86
09.07	* m2 MAMPARA ACRISTALADA MADERA CON PUERTA MAMPARA FIJA DE MADERA MACIZA DE PINO SIN NUDOS, CON ZONAS PARA ACRISTALAR Y CIEGAS, CON P.P. DE PUERTA ABATIBLE, FORMADA POR MONTANTES DE SECCIÓN 100X40 MM, CAJEADOS PARA ALOJAMIENTO DE VIDRIO, CON CERCO CON CARRILES PARA PERSIANA Y PROVISTAS DE PERSIANA, JUNQUILLOS, ITAPAJUNTAS MDF 70X15 PARA BARNIZAR, P.P DE MEDIOS AUXILIARES Y PEQUEÑO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGUN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA TOTALMENTE INSTALADA.	1	3,50		3,00	10,50	
		1	3,26		3,00	9,78	
		-1	3,10		1,50	-4,65	
		-1	2,00		1,50	-3,00	
							12,63
09.08	* m2 PUERTA DE PASO LACADA ABATIBLE 1 HOJA DE PUERTA DE PASO LACADO EN COLOR A DEFINIR POR D.F., DOCAVI O SIMILAR, CON HOJA ABATIBLE, FORMADA POR: PRECERCO DE 100X30 MM. CON GARRAS DE FIJACION, EN MADERA DE PINO FLANDES; CERCO DE 70X40 MM. Y TAPAJUNTAS DE 60X15 MM., EN MADERA DE DM; HOJA DE DOBLE TABLERO DE DM 5MM LACADO Y CANTEADO POR AMBAS CARAS CON ALMA DE AGLOMERADO DE 25MM DE ESPESOR; HERRAJES DE COLGAR DE ACERO INOXIDABLE, SEGURIDAD Y CIERRE DE RESBALÓN, MANILLA Y CHAPA DE PROTECCIÓN MANILLA DE ACERO INOXIDABLE MOD. SENA DE TESA O EQUIV ; INCLUSO COLGADO Y LACADO; CONSTRUIDA SEGUN DETALLES DE PROYECTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	5	0,95		2,10	9,98	
		2	0,85		2,10	3,57	
		5	0,75		2,10	7,88	
							21,43
09.09	* m. MOSTRADOR MADERA e=3cm MOSTRADOR DE MADERA DE 3 CM. DE ESPESOR, CON FALDÓN, SOBRE TABIQUERIA DE FÁBRICA, I/ANCLAJES SEGÚN PLANOS DE PROYECTO , COLOCADA, MEDIDA SUPERFICIE EJECUTADA (MÍNIMA=1 M2).	1	1,50			1,50	
		1	1,00			1,00	
		1		1,50		1,50	
							4,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 10 VIDRIOS							
10.01	* m2 ACRIST. TERMOACUSTICO, LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6+6+4 DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6+6+4MM. DE ESPESOR,CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 MM., PERFIL METALICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGUN NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.						
	Ventana nueva	1	1,80		1,15	2,07	
							2,07
10.02	* m2 ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 6 mm ACRISTALAMIENTO TERMOACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.						
	Mampara	1	2,00		1,50	3,00	
		1	1,75		1,50	2,63	
		1	1,50		1,15	1,73	
		1	1,50		1,15	1,73	
		1	1,00		1,45	1,45	
							10,54

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 11 JARDINERIA							
11.01	* m2 BOLOS SOBRE ARENA SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE BOLOS GRANDES SOBRE UNA PLAYA DE ARENA DE 15 CM. DE ESPESOR UNIFORME, A SU VEZ SOBRE UNA LÁMINA DE POLIPROPILENO TEJIDO DE 180 G./M2. ESPECIAL ANTIHERBAS, INCLUSO PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO, COMPACTADO DE BASE Y LIMPIEZA FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	1	11,05			11,05	
							11,05
11.02	* ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT. LAVANDULA SPP. (LAVANDA) DE 30 A 50 CM. DE ALTURA, SUMINISTRADO EN CONTENEDOR Y PLANTACIÓN EN HOYO DE 0,4X0,4X0,4 M., INCLUSO APERTURA DEL MISMO A MANO, ABONADO, FORMACIÓN DE ALCORQUE Y PRIMER RIEGO.	22				22,00	
							22,00
11.03	* m3 APORTE TIERRA VEGETAL TRANSPORTE DE TIERRA VEGETAL Y RELLENO DE 151 ALCORQUES, ASI COMO LIMPIEZA PREVIA DE LOS MISMOS, INCLUSO NIVELADO DE FORMA MANUAL Y RIEGO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	1	13,92		0,15	2,09	
							2,09

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 12 RIEGO							
12.01	* ud ARQUETA DE 51X51 CM. Y 1.00 M. DE PROFUNDIDAD DE ARQUETA DE 51X51 CM. Y 1.00 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA CONFORMACIÓN DE PENDIENTES; FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; TAPA DE HORMIGÓN LIGERAMENTE ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBREPANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-51. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	1				1,00	
							1,00
12.02	* m COND. POL. PE50A DIAM.90 PN-10,S/TOP DE CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 90 MM EXTERIOR Y 73.6 MM INTERIOR, CLASE PE 50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA.MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA Y PROBADA.	1	10,00			10,00	
							10,00
12.03	* ud Acometida a la red existente de abastecimiento de agua DE ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA SEGÚN NORMATIVA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.	1				1,00	
							1,00
12.04	* ud PROGRAM. C/ELECTROVÁLV. 1 1/2" (PILA 9V) PROGRAMADOR INTEMPERIE A BATERIAS CON ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO DE 1 1/2 DE DIÁMTRIO INCORPORADA, TIEMPO DE PROGRAMACIÓN DE 1 A 33 MINUTOS, PRESIÓN DE TRABAJO DE 0.4 A 8 ATM. , FUNCIONAMIENTO CON PILAS, APERTURA MANUAL, INCLUSO CONEXIÓN CON RACORES DESMONTABLES, MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA.	1				1,00	
							1,00
12.05	* ud ELECTROV. 24V APERTURA MANUAL 1" ELECTROVÁLVULA DE PLÁSTICO PARA UNA TENSION DE 24 V. CON APERTURA MANUAL Y CONEXIÓN DE 1" COMPLETAMENTE INSTALADA SIN I/PEQUEÑO MATERIAL.	1				1,00	
							1,00
12.06	* ud ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m 1/2" ASPERSOR EMERGENTE CON GIRO POR BRAZO DE IMPACTO SECTOR Y ALCANCE REGULABLES CON UN ALCANCE MÁXIMO DE 12 M., I/CONEXIÓN A 1/2" DE DIÁMETRO MEDIANTE COLLARÍN DE TOMA DE POLIPROPILENO DE 32 MM. DE DIÁMETRO SOBRE BOBINA RECORTABLE, TOTALMENTE INSTALADO.	2				2,00	
							2,00
12.07	* m. TUB.PEBD ENTERRADO PE32 PN10 D=50mm TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE32 PARA INSTALACIÓN ENTERRADA DE RED DE RIEGO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2., DE 50 MM. DE DIÁMETRO EXTERIOR, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA EN EL INTERIOR DE ZONAS VERDES, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN, SIN INCLUIR LA APERTURA NI EL TAPADO DE LA ZANJA, COLOCADA.						

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
	Pol.	1	12,00			12,00	
							20,00

MEDICIONES

Remozado de Centro de Salud en La Rinconada

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD							
13.01	u SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA						
	Presupuestos anteriores					1,18	
							1,18
13.02	u MEDIOS MATERIALES PARA SEG. Y SALUD LABORAL						
	Presupuestos anteriores					1,00	
							1,00